Gobierno del Estado de Guanajuato

Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Col Yerbabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7300003663

PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.
FECHA DEL DOCUMENTO:	FORMA DE PAGO	FECHA APERTURA DE PROPUESTAS
NO. INVITACION M3E-4__00_26-1		

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	566000000023	2.00	PZA	GENERADOR ELECTRICO DE EMERGENCIA Centro Gestor 211111000B10000 Solicitud de Pedido 0190048415 00010 Agrup. Carrito 3000029706 0001 **Entrega en:** CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO **Descripción técnica:**GENERADOR ELECTRICO PORTATIL DE 8000W a 9000W DE OPERACION, COMBUSTIBLE GASOLINA, REGULADOR DE VOLTAJE AVR INTEGRADO, PARO AUTOMATICO CON BAJO ACEITE, ENCENDIDO ELECTRICO Y/O MANUAL, 2 TOMAS 5-20R 120V 20A, 1 TOMA L5-30R 120V 30 o 1 TOMA L14-30R 120V 30A, FRECUENCIA 50/60HZ, ALMACENAMIENTO COMBUSTIBLE 20 a 26.5 LITROS, TIEMPO DE OPERACION AL 50% DE LA CARGA DE 9.4 A 10.5 HRS.
2	566000000008	1.00	PZA	KIT SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 38 KW Centro Gestor 211113200070300 Solicitud de Pedido 0190048469 00010 Agrup. Carrito 3000029756 0001 **Entrega en:** Aldana S/N C.P. Guanajuato México/GTO **Descripción técnica:**DOS INVERSORES: POTENCIA NOMINAL DE SALIDA EN CA DE 15,000 W O SUPERIOR. POTENCIA NOMINAL DE ENTRADA EN CD DE 19,000 W O SUPERIOR, NIVEL DE PROTECCION AMBIENTAL NEMA 4X O IP65 O SUPERIOR, CONTAR CON 1 O MAS CANALES INDEPENDIENTES DE SEGUIDORES DE MAXIMA POTENCIA (MPPT), CONTAR CON AL MENOS 4 PARES ENTRADAS (POSITIVO Y NEGATIVO) EN CD, MAXIMO VOLTAJE EN CD DE 1000 V, VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA Y NUMERO DE FASES COMPATIBLE CON EL NIVEL DE TENSION DE SUMINISTRO DEL EDIFICIO DONDE SE LLEVA A CABO LA INSTALACION, INTERRUPTOR DCINTEGRADO. PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS MEDIANTE UN SUPRESOR DE PICOS CLASE 2. EL INVERSOR DEBE CONTAR CON LAS CAPACIDADES DE MEDICION Y MONITOREO DE LA GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA, CAPACIDAD TOTAL NOMINAL DEL ARREGLO DE MODULOS FOTOVOLTAICOS: RANGO PERMISIBLE DE 38.0 KW A 42.0 KW, MATERIAL: SILICIO POLICRISTALINO O SILICIO MONOCRISTALINO, VOLTAJE MAXIMO DEL SISTEMA: 1000 V D.C., CONECTORES PARA APLICACION DE CORRIENTE DIRECTA EN SISTEMAS FOTOVOLTAICOS (MC4/PV-SY02) ISTEMA DE MONTAJE Y CANALIZACION ELECTRICA: MATERIAL ALUMINIO ANODIZADO Y/O ACERO INOXIDABLE RESISTENTE A LA CORROSION, MONTAJE PARA TECHOS PLANOS E INCLINADOS, TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA (RMC), EN CANALIZACION PARA USO EXTERIORDISPOSITIVO DE DESCONEXION DE CORRIENTE ALTERNA, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIDIRECCIONAL, TRES POLOS, DE CORRIENTE ALTERNA, CORRIENTE NOMINAL DE OPERACION, CENTRO DE CARGA NEMA 3R O EQUIVALENTE.ASI COMO SERVICIOS DE INSTALACION, TRANSPORTE, TRAMITES DE INTERCONEXION CAPACITACION Y PUESTA EN MARCHA.