



PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.
FECHA DEL DOCUMENTO:	FORMA DE PAGO	FECHA APERTURA DE PROPUESTAS
NO. INVITACION M3F-45500326-1		

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	566000000741	1.00	PZA	KIT SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 50 KW Centro Gestor 211213004030600 Solicitud de Pedido 0190049421 00010 Agrup. Carrito 3000030533 0001 Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO Descripción técnica:CAPACIDAD TOTAL NOMINAL DEL ARREGLO DE MODULOS FOTOVOLTAICOS: CON RANGOPERMISIBLE DE 50.0 KW A 55.0 KW DE MATERIAL SILICIO MONOCRISTALINO OMONOPERC DE POTENCIA NOMINAL DE 500W O SUPERIOR. CANTIDAD TOTAL DEINVERSORES: DE 1 A 2 DE POTENCIA NOMINAL DE SALIDA EN C.A. DE 25 KW OSUPERIOR. CON SISTEMA DE MONTAJE PARA MÓDULOS FOTOVOLTAICOS DE DOBLEFILA Y ANCLAJE SOBRE AZOTEA DE CONCRETO DE MATERIAL ALUMINO ANODIZADO,CON CABLEADO ELÉCTRICO Y CANALIZACION ELECTRICA DE TIPO TUBERIA CONDUITPARED GRUESA SUFICIENTES PARA SU APLICACIÓN, CON PROTECCIONES EN C.A. YC.D. (INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS Y SUPRESOR DE PICOS), CENTRO DECARGA NEMA 3R O EQUIVALENTE Y SISTEMA DE MONITOREO REMOTO DE LA ENERGÍAVÍA INTERNET## REVISAR ANEXO I-A (AREAS A CUBRIR)