

PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.	
FECHA DEL DOCUMENTO: 16.10.2026	FORMA DE PAGO	FECHA APERTURA DE PROPUESTAS 03.11.2026	
NO. INVITACION 40051001-079-26			

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	519000001477	1.00	PZA	Sistema de Muros Móviles Individuales Centro Gestor 211110600050200 Solicitud de Pedido 0190050180 00010 Agrup. Carrito 3000031140 0001 Entrega en: PUEBLITO DE ROCHA S/N C.P. 36040 PUEBLITO DE ROCHA México/GTO Descripción técnica: Sistema de Muros Móviles Individuales Multidireccionales#####Muros móviles individuales multidireccionales con una longitud total de 200 metros con una altura de 5.70 metros, fabricados con marco de estructura metálica o aluminio templado, mecanismos y elementos estructurales internos de acero. El coeficiente Sonó-Aislante (STC) cuando el muro está totalmente cerrado es de 45 a 52 decibeles, cada panel cuenta con sello superior para sellar contra el riel y un sello inferior para sellar contra el piso, ambos retraíbles, accionados con palanca a través de boquilla ubicada en el canto de cada panel. Los paneles están colgados del riel a través de rodamientos de acero y nylon. La longitud total de los muros está conformada por los siguientes complementos:#####14 Paneles con puerta con chapa antipánico tipo push.##4 Paneles con terminación de esquina.##122 Paneles estándar.##22 Paneles estándar con acoplador.##6 Puertas dobles de almacenaje ajustable (de no ser posible su nueva fabricación, podrán ser rehabilitadas y terminadas con el acabado laminado plástico, para su correcto funcionamiento e integración con los nuevos elementos instalados)#####Panel laminado plástico antífama según muestra autorizada por el usuario, a una cara, con espesor de 12.00 mm hasta 15.00 mm incluido el MDF para acabado final de muro móvil, el diseño del panel laminado deberá contener 3 secciones de con las siguientes dimensiones de altura: sección 1: 1 m, sección 2: 3.05 m y finalmente la sección 3: 1.65 m; ambas uniones entre secciones mediante perfil de aluminio en color autorizado por el usuario.#####270 metros de riel para el deslizamiento de los muros móviles. El sistema de riel deberá ser de aluminio templado, sujeto al techo o a la estructura con placas de acero o elementos de soporte para poder absorber desniveles, la longitud total de riel contempla el área de muros y almacenaje. El sistema de riel deberá adecuarse al soporte de la estructura metálica existente para el correcto funcionamiento del riel. #####Cruces de riel para el deslizamiento de los muros móviles, fabricadas en aluminio templado. #####Para la colocación de los muros móviles se conservará la distribución actual de las 8 salas y el pasillo central, como muestra en el Anexo I – Distribución de Muros Móviles. #####El Sistema de Muros Móviles incluye todo lo necesario para su correcta instalación, y funcionamiento. #####Deberá incluir además, la entrega de memoria técnica, planos de distribución, manuales, instructivos, ingeniería técnica del sistema y programa de mantenimientos.##