Gobierno del Estado de Guanajuato

Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Col Yerbabuena, 36250
Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

SOL. COTIZACIÓN
7900002733

PROVEEDOR: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS		DIRECCIÓN: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO.
FECHA DEL DOCUMENTO: 09.11.2026	FORMA DE PAGO	FECHA APERTURA DE PROPUESTAS 24.11.2026
NO. INVITACION 40051001-090-26-2		

Partida	Clave Art.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	519000001477	1.00	PZA	Sistema de Muros Móviles Individuales Centro Gestor 211110600050200 Solicitud de Pedido 0190050180 00010 Agrup. Carrito 3000031140 0001 **Entrega en:** PUEBLITO DE ROCHA S/N C.P. 36040 PUEBLITO DE ROCHA México/GTO **Descripción técnica:**Sistema de Muros Móviles Individuales Multidireccionales##Murosmóviles individuales multidireccionales con una longitud total de 200metros con una altura de 5.70 metros, fabricados con marco deestructura metálica o aluminio templado, mecanismos y elementosestructurales internos de acero. El coeficiente Sonó-Aislante (STC)cuando el muro está totalmente cerrado es de 45 a 52 decibeles, cadapanel cuenta con sello superior para sellar contra el riel y un selloinferior para sellar contra el piso, ambos retraíbles, accionados conpalanca a través de boquilla ubicada en el canto de cada panel. Lospaneles están colgados del riel a través de rodamientos de acero ynylon. La longitud total de los muros está conformada por lossiguientes complementos:##14 Paneles con puerta con chapa antipánicotipo push.#4 Paneles con terminación de esquina.#122 Paneles estándar.#22 Paneles estándar con acoplador.#6 Puertas dobles de almacenajeajustable (de no ser posible su nueva fabricación, podrán serrehabilitadas y terminadas con el acabado laminado plástico, para sucorrecto funcionamiento e integración con los nuevos elementosinstalados)##Panel laminado plástico antiflama según muestra autorizada por el usuario, a una cara, con espesor de 12.00 mm hasta 15.00 mm incluido el MDF para acabado final de muro móvil, el diseño del panel laminado deberá contener 3 secciones de con las siguientes dimensiones de altura: sección 1:1 m, sección 2: 3.05 m y finalmente lasección 3: 1.65m; ambas uniones entre secciones mediante perfil de aluminio en color autorizado por el usuario. Se precisa que el muro en su terminación contará con dos caras visibles exteriores las cuales deben contar con laminado plástico antiflama, mientras que las caras ocultas no llevan acabado especifico##278 metros de riel parael deslizamiento de los muros móviles. El sistema de riel deberá ser dealuminio templado, sujeto al techo o a la estructura con placas deacero o elementos de soporte para poder absorber desniveles, lalongitud total de riel contempla el área de muros y almacenaje. Elsistema de riel debrá adecuarse al soporte de la estructura metálicaexistente para el correcto funcionamiento del riel. ##Cruces de rielpara el deslizamiento de los muros móviles, fabricadas en aluminiotemplado. ##Para la colocación de los muros móviles se conservará ladistribución actual de las 8 salas y el pasillo central, como semuestra en el Anexo I – Distribución de Muros Móviles. ##El Sistemade Muros Móviles incluye todo lo necesario para su correcta instalación, y funcionamiento.##La entrega de la documentación técnica e informativa deberá incluir: memoria técnica, planos de distribución, manuales, instructivos, Ingeniería técnica del sistema y programa de mantenimientos, impreso con firma autógrafa del representante o apoderado legal acreditado del licitante y dispositivo de almacenamiento USB#